

关于加强暑假期间校内施工项目安全管理的通知

各施工承包单位：

为全面落实安全生产工作相关要求，进一步加强暑假期间校园施工现场安全管理，坚决防范遏制校园安全事故发生，维护校园安全稳定。现就相关工作通知如下。

一、严格落实施工现场管理制度

（一）暑假期间进行施工的施工单位要按照标准修建施工防护围栏，对施工现场实行封闭管理，施工机械作业范围必须限定在施工区内。施工场所要在显著的位置合理设置警示标志，提示和引导避让危险，严密防范安全事故发生。

（二）要加强对施工人员的教育管理，严格遵守学校规章制度。提高施工人员的安全意识，做到文明施工，规范施工现场建筑材料摆放，不得破坏学校教育教学设施，教育工人不得随意出入学生生活、学习区域，在确保施工安全的同时不影响正常校园秩序。

（三）施工人员、车辆进出校园，需提前向学校后勤保卫处提交申请，经备案后方可进入。

二、加强对校园施工现场电焊、气焊等动火作业的现场管理工作

（一）校园建筑施工现场电焊、气焊等动火作业，经学校后勤保卫处审批后方可进行施工。施工单位负责动火作业的现场管理工作。电焊、气焊等特殊工种施工人员必须持证上岗，施工时

现场必须配置灭火器。

(二)对安全风险较大的施工项目，施工承包单位要实施全过程监督管理。对施工项目作业过程中需要进入危险区域作业或涉及动火作业等危险作业的，要安排专人对作业活动进行全过程监督，检查作业环节安全措施落实情况，施工作业前要对施工人员进行安全交底和风险告知。

三、施工内容涉及消防、安防设备的，如动烟感、摄像头、防火门、井道施工等需提前与后勤保卫处联系。后勤保卫处做好指导工作，如施工造成损坏的，要负责修复，确保守住安全底线。

